



โครงการ

ขยายเขตท่อน้ำดิบ หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง (ระยะ 2)
หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง ต.ด้านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด



โครงการ	
ขยายเขตท่อน้ำดิบ หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง (ระยะ 2) หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง ตำบลบ้านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	
แบบแสดง	
ผังที่ตั้งสิ่งปลูก	
สำรวจ	ผู้ตรวจสอบช่างโยธา
นายพิสิฐ ตรีอภัยประเสริฐ	
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง
นายโชคนันทน์ โกศลสมบัติ ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พันเอกกวีระ มีตาล	
อนุมัติ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายภมร กิจจามนต์	
วัน/เดือน/ปี	
มาตราส่วน	
แบบเลขที่	- 2567

ผังที่ตั้งสิ่งปลูก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการขยายเขตท่อน้ำดิบ หมู่ที่ ๔ บ้านทางกลาง (ระยะ ๒)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการขยายเขตท่อน้ำดิบ หมู่ที่ ๔ บ้านทางกลาง (ระยะ ๒) โดยการวางท่อ PVC ขนาด ๓" ชั้นคุณภาพ ๘.๕ จำนวน ๔๒๕ ท่อน ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๘๒,๗๐๘.๒๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดบาทยี่สิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายโชคนิพัทธ์ โภคสมบัติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. พันจ่าเอกวิระ มีตาล	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล กรรมการ
๓. นายพาสีธี เจริญสิน	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ	ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพล
<input type="checkbox"/> ประเภท	งานอาคาร		
<input type="checkbox"/> ชื่อโครงการ	ขยายเขตท่อน้ำดิบ หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง (ระยะ 2)		
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง ตำบลตำบลชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด		
<input type="checkbox"/> เจ้าของงาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพล		
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	-		รายการเลขที่
<input type="checkbox"/> กำหนดราคากลางตามแบบ		ปร. 4	จำนวน 1 แผ่น
<input type="checkbox"/> กำหนดราคากลาง	วันที่	เดือน พฤษภาคม 2567	ราคาน้ำมันดีเซลที่ 32.00-32.99 บ/ล

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน จำนวนเงิน / บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
1	- รวมค่างาน	213,664.50	-	213,664.50	- FACTOR F งานทาง
		-	1.3091	66,043.70	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	- ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.000	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
				-	-เงินหักประกันสัญญา 0%
				-	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าดำเนินการเป็นเงินทั้งสิ้น			282,708.20	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			280,000.00	
	ตัวอักษร	(...สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน...)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย

(ลงชื่อ).....
 (นายโชคนิพัทธ์ โภคสมบัติ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
 (นายพิสิฐ สร้อยประเสริฐ)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (พันจ่าเอกวีระ มีตาล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 นายพาสิตี เจริญสิน
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

บัญชีแสดงรายการวัสดุ

ปร.4

ประมาณราคา โครงการขยายเขตท่อน้ำดิบ หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง (ระยะ 2)

ประมาณการ วันที่ พฤษภาคม 2567

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง ต.ด่านชุมพล อ.ปอไร่ จ.ตราด

รายการเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
1	งานฉาบท่อ และลิ่มต้นไม้	2,550.00	ตร.ม.	-	-	1.79	4,564.50	4,564.50	
2	งานดินซูด - กลบกลับ	150.00	ลบ.ม.	-	-	194.00	29,100.00	29,100.00	
3	ท่อ PVC 3" ชั้นคุณภาพ 8.5	425.00	ท่อน	400.00	170,000.00	-	-	170,000.00	
4	ข้อต่อ อุปกรณ์ประสานท่อ + ค่าแรง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				175,000.00		38,664.50	213,664.50	